

KOSZTORYS PRZEBUDOWA SCHODÓW DO BUDYNKU ~~CEM~~ **CEM** KULTURY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE					
1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6.76	m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		6.76	m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
3	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie krat zabezpieczających z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		7.86	m ³	7.860	
				RAZEM	7.860
5	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		4.05	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
6	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie schodów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty do 15 cm	m ³		
		4.16	m ³	4.160	
				RAZEM	4.160
7	KNR 2-01 0111-06	Oczyszczenie terenu z pozostałości po rozbiórce istniejących schodów z wywiezieniem	m ²		
		6.76	m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
8	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		10.70	m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
9	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.71	m ³	1.710	
				RAZEM	1.710
10	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.	m ²		
		2.42	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
11	KNR 2-02 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		4.60	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
12	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		31.85	m ²	31.850	
				RAZEM	31.850
13	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.52	m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane o śr. do 7 mm	t		
		0.550	t	0.550	
				RAZEM	0.550
15	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórek.grubości 24 cm	m ²		
		31.40	m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
16	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		2.75	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
17	KNR-W 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
18	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

KOSZTORYS PRZEBUDOWA SCHODÓW DO BUDYNKU CENTRUM KULTURY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.70	m ²	36.700	
				RAZEM	36.700
19	KNR-W 2-02 1019-02	Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m ²	m ²		
		0.75	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
20	KNR 2-02 0210-01	wieniec żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.09	m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
21	KNR 2-02 0401-01/02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami z blachy płaskiej o rozpiętości 5.625 m - ekstrapolacja	m ²		
		12.51	m ²	12.510	
				RAZEM	12.510
22	KNR-W 2-02 0510-02	Pokrycie dachów blachą stalową powlekana grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²		
		12.51	m ²	12.510	
				RAZEM	12.510
23	KNR-W 2-02 0525-01	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. 115 mm	m		
		10.78	m	10.780	
				RAZEM	10.780
24	KNR-W 2-02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm	m		
		3.75	m	3.750	
				RAZEM	3.750
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		2.14	m ²	2.140	
				RAZEM	2.140
26	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej pas podrynnowy o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
27	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		38.29	m ²	38.290	
				RAZEM	38.290
28	KNR 9-13 0203-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Kornik" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 3,0 mm na ścianach płaskich	m ²		
		38.29	m ²	38.290	
				RAZEM	38.290
29	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych typu GRES antypoślizgowe o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² obłożenie schodów	m ²		
		8.70	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
30	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m		
		13.06	m	13.060	
				RAZEM	13.060
31	NNRNKB 202 2028-02	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z lat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do strpodachu od dołu jako podsufitki	m ²		
		13.06	m ²	13.060	
				RAZEM	13.060
32	KNR K-02 0106-01	Licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków cegłą klinkier w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m	m ²		
		7.40	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
33	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
34	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kółków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 5-08 0303-02	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		

KOSZTORYS PRZEBUDOWA SCHODÓW DO BUDYNKU ~~CEMENT~~ KULTURY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.0	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		12.0	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	E-0508 1200-05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 5- 08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		9.00	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000