

KOSZTORYS BUD REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i- otwory na drzwi na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.10	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-02 1209-01	Balustrady schodowe z pochwytami stalowymi	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1/2 ceg, zamurowanie otworów drzwiowych	m ²		
		11.54	m ²	11.540	
				RAZEM	11.540
5	KNR-W 4-01 0917-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - ocieplone	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m ²		
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		3.90	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
10	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane z wyciszeniem	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		22.68	m ²	22.680	
				RAZEM	22.680
12	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		6.00	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		29.35	m ²	29.350	
				RAZEM	29.350
14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		29.35	m ²	29.350	
				RAZEM	29.350
15	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		29.35	m ²	29.350	
				RAZEM	29.350
16	KNR 4-04 0505-01	Rozebranie oblicowania klatki schodowej o grubości 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		22.20	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
17	KNR-W 2-02 0839-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x50 cm na zaprawie cementowej pasek na klatce	m ²		
		4.90	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
18	KNR 2-02 0828-01	Wyprawy tynkarskie z masy marmolit grubości 6 mm wykonywane mechanicznie na elementach z betonu i cegły na ścianach	m ²		
		22.20	m ²	22.200	

KOSZTORYS BUD REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.200
19	KNR 2-02 1219-06	Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe (bez numerków) umocowane w ścianach 6.0	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z kostki 9.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
21	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 4,00 groszkowanej 9.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro na schodach 32.18	m ² m ²	32.180	
				RAZEM	32.180
23	KNR-W 2- 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 32.18	m ³ m ³	32.180	
				RAZEM	32.180
24	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 36.38	m ² m ²	36.380	
				RAZEM	36.380
25	KNR-W 2- 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 2.0	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 42.50	m m	42.500	
				RAZEM	42.500
28	KNR-W 5- 08 0510-01	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych lub sodowych - kwaso- i ługoodpornych w obudowie aluminiowej - 5.0	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 5-08 0309-11	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 2-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm ² z podłączeniem 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	E-0508 0900-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. przez klejenie z podłączeniem przewodów 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 5- 08 0313-04	Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - przycisków sterujących 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000