

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Karolków Rybnowski.
INWESTOR : Gmina Rybno
ADRES INWESTORA : ul. Długa 20; 96-514 Rybno
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Krzysztof Kłos
DATA OPRACOWANIA : 10 grudzień 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- 1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- 2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
- 3.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
- 4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
- 5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w IV kwartale 2015 r. Koszt za kupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
- 6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2015 r. dla województwa mazowieckiego)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 grudzień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	1.000	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2		DROGA			
2.1		PODBUDOWA			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2.1	0103-03	3.50*1000.00	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
3	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2.1	0113-05	Krotność = 0.5	m ²	3500.000	
		3.50*1000.00		RAZEM	3500.000
2.2		ROBOTY DDOGOWE			
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2.2	1005-07	3.50*1000.00	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2.2	0309-02	3.50*1000.00	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
2.3	45233000-9	POBOCZA			
6	KNNR 6	Utwardzone pobocze z kłirca 0/31,5 mm gr.10cm	m ²		
d.2.3	0201-01	2.00*1000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
2.4	45230000-8	REGULACJA STUDZIENEK			
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.2.4	1406-04	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000