

**BUDOWA PARKINGU GMINNEGO "POD GRAPĄ"
W ISTEBNIEJ CENTRUM**

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr poz.	Nr. specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł	zł
1	3	4	5	6	7	8
1	DMU.00.00.00	BIURO I WYPOSAŻENIE INŻYNIERA	kpl	1		
2		GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	kpl	1		
		CPV 42000000-7 ROBOTY BUDOWLANE				
	D.01.00.00	CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
	D.01.01.01	Wytyczenie trasy i punkty wysokościowe oraz wytyczenie obiektów				
3		- wytyczenie osi parkingu	m	175		
4		- wytyczenie konstrukcji oporowych	m	32		
	D.01.02.01	Wycinka drzew i krzewów				
5		- krzewów	m2	210		
6	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 50 cm	m2	1 335		
	D.02.00.00	CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE				
7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	m3	15 161		
8	D.02.03.01	Wykonanie nasypu	m3	13 840		
9		- dodatkowe odwierty geologiczne- L= 10 m, szt - 4	m	40		
10	D.02.03.01a	Nasyp zbrojony geosentetykiem	m2	16 472		
	D.02.03.01c	Wzmocnienie geosentetykiem podłoża nasypu				
11		- geosiatka komórkowa h=20cm	m2	1 386		
12		- wypełnienie geosiatki - pospółka	m3	278		
13		- w-wa filtracyjna z pospółki gr. 15 cm	m3	220		
14		- geowłóknina separacyjna	m2	2 223		
	D.03.00.00	CPV 45232130-2 ODWODNIENIE				
	D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
15		Wpust drogowy żeliwny	szt.	4		
16		Studzienka kanalizacji deszczowej PP ø425 z osadnikiem (pod wpustem) - h=2,2m	szt.	2		
17		Studzienka kanalizacji deszczowej PP ø315 z osadnikiem (pod wpustem) - h=2,2m	szt.	2		
18		Przepływowa studzienka inspekcyjna PP ø425 z włazem żeliwnym kl. D400, h=od 1,4 do 3,17m	szt.	15		
19		Przepływowa studzienka inspekcyjna PP ø315 z włazem żeliwnym kl. D400, h=od 1,4 do 1,85m	szt.	9		
20		Studzienka inspekcyjna PP ø315 z osadnikiem i włazem żeliwnym, h=2,0m	szt.	3		
21		Zbiornik studzienka włączowa ø1000 z włazem żeliwnym, h=2,79m	szt.	1		
22		Studzienka kaskadowa ø600 z włazem żeliwnym kl. D400, h=4,95 m	szt.	1		
23		Studzienka ściekowa osadnikowa ø600 z włazem żeliwnym, h=1.50m i 1,85m	szt.	2		
24		Kanał z rur kanalizacyjnych PP ø200	m	290		
25		Odwodnienie liniowe, D400, b=300mm	m	120		
26		Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego	szt.	9		
27		Kanał z rur kanalizacyjnych PP ø160	m	16		
	D.03.03.01	Sączek podłużny				
28		- dren z PCV ø250	m	146		
29		- zasypka z tłucznia gr. 60 cm	m3	44		
30		- podsypka z piasku gr. 5 cm	m3	4		
31		- dren z PCV ø150	m	216		
32		- zasypka z tłucznia gr. 40 cm	m3	10		
33		- zasypka z tłucznia gr. 55 cm	m3	30		
34		- podsypka z piasku gr. 5 cm	m3	5		
	D.03.06.01	Umocnienie ścieków elementami prefabrykowanymi				
35		- ściek korytkowy b=35 cm	m	80		
36		- ściek skarpowy wg KPED 01.24 i 01.25	m	3		
37		- prefabrykowany wylot na skarpe wg KPED 01.19, 01.20	szt.	1		
	D.03.06.03	Urządzenia oczyszczające				
38		- separator koalescencyjny 6 l/s z samoczynnym zamknięciem, odstożnikiem szlamowym i przelewem burzowym	szt.	1		
	D.04.00.00	CPV 45233320-8 PODBUDOWY				
39	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	3 260		
40	D.04.02.02	Warstwa mrozochronna - piasek gruby gr. 12 cm	m2	2 329		
41		- geowłóknina separacyjna: 2663 m2	m2	2 663		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
42		- frakcja 0-16, gr.10 cm	m2	2 190		
43		- frakcja 31,5-63, gr.20 cm	m2	2 191		
	D.05.00.00	CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE				
44	D.05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm	m2	2 190		
	D.06.00.00	CPV 45111291-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
45	D.06.01.01	Trawa z rolki gr. 10 cm	m2	1 198		
46	D.06.01.02	Umocnienie skarp brukiem kamiennym gr 10 cm	m2	176		
	D.07.00.00	CPV 45233290-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
47		- oznakowanie docelowe:	kpl	1		
		oznakowanie wg projektu docelowej org. ruchu				
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Oznakowanie robót na czas budowy zjazdów	kpl	1		
		oznakowanie wg projektu tymczasowej org. ruchu				
48	D.07.05.01	Bariera ochronna stalowa	m	32		

49	D.07.06.07	Balustrada ze stali nierdzewnej	m	130		
	D.08.00.00	CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01	Krawężnik betonowy na ławie B20 z oporem				
50		- drogowy 15x30cm	m	378		
51		- najazdowy 15x22cm	m	60		
52	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x100 cm	m	140		
		OBIEKTY INŻYNIERSKIE				
	M.11.00.00	CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE				
	M.11.01.00	Roboty ziemne pod fundamenty				
53	M.11.01.01	Wykopy	m3	812		
	M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem				
54		- zasyпка z mieszanki naturalnej (pospółki)	m3	839		
	M.12.00.00	CPV 45220000-5 ZBROJENIE				
	M.12.01.00	Stal zbrojeniowa				
55	M.12.01.03	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (BSt500)	kg	25312		
	M.13.00.00	CPV 45220000-5 BETON				
	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny				
56	M.13.01.05	Beton ściany pomiędzy poziomami B30 (C25/30)	m3	295		
57	M.13.01.06	Beton ścian oporowych u podnóży nasypów B30 (C25/30)	m3	65		
58	M.13.01.07	Beton schodów B30 (C25/30)	m3	3		
59	M.13.01.08	Beton murku do mocowania balustrad B30 (C25/30)	m3	18		
	M.13.02.00	Beton niekonstrukcyjny				
60	M.13.02.01	Beton B20 (C16/20)	m3	34		
	M.15.00.00	CPV 45220000-5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE				
	M.15.01.00	Izolacja cienka				
61	M.15.01.01	Izolacja wykonywana na zimno	m2	766		
	M.16.00.00	CPV 45220000-5 ODWODNIENIE				
62	M.16.02.01	Drenaż zasyпки za ścianami oporowymi	m2	589		
		geokompozyt drenażowy				
	M.18.00.00	CPV 45220000-5 URZĄDZENIA DYLATACYJNE				
	M.18.01.02	Dylatacja z taśm PCV				
63		- taśma szerokości 240 mm	m	19		
	M.20.00.00	CPV 45220000-5 INNE ROBOTY				
	M.20.01.00	Roboty różne				
64	M.20.01.10	Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych powłokami malarskimi	m2	44		
65	M.20.01.15	Kamienne oblicowanie ścian oporowych	m2	124		
		Zabezpieczenie kabla eN (pod nadzorem właściciela)				
66		- Sn - rura DVR 160 koloru czerwonego	m	400		
67		- nN rura DVR 110 koloru niebieskiego	m	100		
		RAZEM - cena netto				
		podatek VAT				
		RAZEM - cena brutto				